

examinado el referido Proyecto durante los citados días en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Segura. Plaza de Fontes, número 1. Murcia.

Murcia a 7 de marzo de 1989.—El Secretario General, Manuel Beltrán Jiménez.

(D.G. 98)

Nota extracto del Proyecto

Construcción de una presa, en la Ramba del Carcabo, y un acceso de 0,925 kilómetros de longitud.

Datos generales

Obra	Presa
Objeto de la obra	Defensa y laminación de avenidas
Río	Rambla del Carcabo
Cuenca Hidrográfica	Segura
Término Municipal	Cieza
Provincia	Murcia

Datos técnicos

Ubicación	Rambla del Carcabo (Cerrada del Alto de la Higuera)
Tipo	Gravedad: planta circular R = 875 m
Altura máxima sobre el cauce	40 m
Altura máxima sobre cimientos	45 m
Longitud de coronación	118 m
Superficie inundada	MNNE 33,10 Ha
Volumen de excavación	26.000 m ³
Aliviadero	Frontal tipo labio fijo de 1 vano

Acceso a la presa

Longitud total	925 m
Ancho calzada	5 m con dos arcones de 1,5 m de ancho

Presupuesto de ejecución por contrata: 573.751.049 pesetas.

Número 2581

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Confederación Hidrográfica del Segura

Autorizada esta Confederación Hidrográfica del Segura para instruir el reglamentario expediente de Información Pública relativo al «Proyecto de obra complementaria en el embalse de Alfonso XIII, variante del camino de acceso al embalse entre el punto kilométrico 8,600 y 9,400 (término municipal de Calasparra), se abre por el presente anuncio el plazo de veinte días naturales a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», para que en dicho plazo manifiesten los representantes de los intereses afectados las observaciones o reclamaciones que consideren pertinentes, a cuyo fin podrá ser examinado el referido proyecto, durante los expresados días, en las oficinas de la Di-

rección de esta Confederación Hidrográfica del Segura, en Plaza de Fontes número 1, Murcia.

Murcia a 7 de marzo de 1989.—El Secretario General, Manuel Beltrán Jiménez.

Nota extracto del Proyecto

Consisten las obras en la realización de un variante del camino de acceso al embalse de Alfonso XIII entre los puntos kilométricos 8,600 a 9.400. Las unidades de obras más representativas son las siguientes:

Excavación en tierras	6.912,76 m ³
Excavación en roca	25.497,51 m ³
Terraplén	23.081,85 m ³
Base de zahorra	3.000 m ³
Doble tratamiento superficial	8.750 m ³
Presupuesto de ejecución de contrata ..	69.866.271 ptas.

(D.G. 99)

Número 2582

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Confederación Hidrográfica del Segura

ANUNCIO

Autorizada esta Confederación Hidrográfica del Segura, para instruir el reglamentario expediente de Información Pública, relativo al «Proyecto 1/89, variante de la Rambla del Moro del F.C. de Chinchilla a Cartagena con motivo de la presa, término municipal de Abarán y Cieza (Murcia)», declarado de urgencia por el Real Decreto-Ley 4/1987, de 13 de noviembre, se abre por el presente anuncio el plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», para que en dicho plazo, manifiesten los representantes de los intereses afectados, las observaciones o reclamaciones que consideren pertinentes, a cuyo fin podrá ser examinado el referido Proyecto durante los citados días en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Segura, Plaza de Fontes número 1, Murcia.

Murcia a 9 de marzo de 1989.—El Secretario General, Manuel Beltrán Jiménez.

Nota extracto del Proyecto

La obra consiste en la construcción de variante de ferrocarril a partir del punto kilométrico 414,200 en una longitud de 3.211,75 metros. El cruce sobre la rambla del Moro se ha resuelto con un viaducto de cuatro vanos de 29 metros de luz entre apoyos.

Volúmenes de obra

Excavación	107.974 m ³
Terraplén	108.008 m ³
Escollera	10.773 m ³
Hormigón	1.532 m ³
Acero	86.148 Kg
Balaustró	5.749 m ³
Traviesas	5.353 uds
Carril	6.424 m.l.
Presupuesto de ejecución por contrata ..	374.246.240 ptas.

(D.G. 100)